

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025

CUP I87H25000430004

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA *art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.*

Allegato 2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R.U.P.
Ing. Damiano Bauco

Direttore dei Lavori
Geom. Fabio Canzonetti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Via Piave (tratto) (SpCat 1)							
1 / 1 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 1 - Via Piave (tratto) Tratto 1 - incrocio con via Circonvallazione *(larg.=(13,90+7,90)/2)	3,00	3,90	10,900		127,53		
	Tratto 2 - inizio aiuola ciclabile *(larg.=(7,90+6,10)/2)	3,00	7,80	7,000		163,80		
	Tratto 3 *(larg.=(6,10+6,15)/2)	3,00	50,00	6,125		918,75		
	Tratto 4 *(larg.=(6,15+6,05)/2)	3,00	50,00	6,100		915,00		
	Tratto 5 *(larg.=(6,05+5,80)/2)	3,00	50,00	5,925		888,75		
	Tratto 6 *(larg.=(5,80+6,15)/2)	3,00	50,00	5,975		896,25		
	Tratto 7 *(larg.=(6,15+6,00)/2)	3,00	50,00	6,075		911,25		
	Tratto 8 - incrocio con via Tagliate *(larg.=(6,00+11,10)/2)	3,00	3,00	8,550		76,95		
	SOMMANO mq					4'898,28	1,24	6'073,87
2 / 2 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 1 - Via Piave (tratto) Tratto 1 - incrocio con via Circonvallazione *(larg.=(13,90+7,90)/2)	10,00	3,90	10,900	0,030	12,75		
	Tratto 2 - inizio aiuola ciclabile *(larg.=(7,90+6,10)/2)	10,00	7,80	7,000	0,030	16,38		
	Tratto 3 *(larg.=(6,10+6,15)/2)	10,00	50,00	6,125	0,030	91,88		
	Tratto 4 *(larg.=(6,15+6,05)/2)	10,00	50,00	6,100	0,030	91,50		
	Tratto 5 *(larg.=(6,05+5,80)/2)	10,00	50,00	5,925	0,030	88,88		
	Tratto 6 *(larg.=(5,80+6,15)/2)	10,00	50,00	5,975	0,030	89,63		
	Tratto 7 *(larg.=(6,15+6,00)/2)	10,00	50,00	6,075	0,030	91,13		
	Tratto 8 - incrocio con via Tagliate *(larg.=(6,00+11,10)/2)	10,00	3,00	8,550	0,030	7,70		
	SOMMANO mc/km					489,85	1,03	504,55
3 / 3 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 1 - Via Piave (tratto) Tratto 1 - incrocio con via Circonvallazione *(larg.=(13,90+7,90)/2)	1,80	3,90	10,900	0,030	2,30		
	Tratto 2 - inizio aiuola ciclabile *(larg.=(7,90+6,10)/2)	1,80	7,80	7,000	0,030	2,95		
	Tratto 3 *(larg.=(6,10+6,15)/2)	1,80	50,00	6,125	0,030	16,54		
	Tratto 4 *(larg.=(6,15+6,05)/2)	1,80	50,00	6,100	0,030	16,47		
	Tratto 5 *(larg.=(6,05+5,80)/2)	1,80	50,00	5,925	0,030	16,00		
	Tratto 6 *(larg.=(5,80+6,15)/2)	1,80	50,00	5,975	0,030	16,13		
	Tratto 7 *(larg.=(6,15+6,00)/2)	1,80	50,00	6,075	0,030	16,40		
	Tratto 8 - incrocio con via Tagliate *(larg.=(6,00+11,10)/2)	1,80	3,00	8,550	0,030	1,39		
	SOMMANO t					88,18	10,50	925,89
4 / 4 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 1 - Via Piave (tratto) Tratto 1 - incrocio con via Circonvallazione *(larg.=(13,90+7,90)/2)		3,90	10,900		42,51		
	Tratto 2 - inizio aiuola ciclabile *(larg.=(7,90+6,10)/2)		7,80	7,000		54,60		
	Tratto 3 *(larg.=(6,10+6,15)/2)		50,00	6,125		306,25		
	Tratto 4 *(larg.=(6,15+6,05)/2)		50,00	6,100		305,00		
	Tratto 5 *(larg.=(6,05+5,80)/2)		50,00	5,925		296,25		
	Tratto 6 *(larg.=(5,80+6,15)/2)		50,00	5,975		298,75		
	Tratto 7 *(larg.=(6,15+6,00)/2)		50,00	6,075		303,75		
	Tratto 8 - incrocio con via Tagliate *(larg.=(6,00+11,10)/2)		3,00	8,550		25,65		
	SOMMANO mq					1'632,76	1,46	2'383,83
5 / 5	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza							
	A RIPORTARE							9'888,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	superficiale BPN ≥ 62 : spessore compresso fino a 3 cm							9'888,14
C01.022.020.a	SpCat 1 - Via Piave (tratto) Quantità come superficie mano di attacco				1632,760	1'632,76		
	SOMMANO mq					1'632,76	10,45	17'062,34
6 / 6 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 1 - Via Piave (tratto) Quantità come superficie mano di attacco				1632,760	1'632,76		
	SOMMANO mq					1'632,76	2,19	3'575,74
7 / 7 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 1 - Via Piave (tratto) Striscia di arresto - incrocio via Tagliate Dare precedenza - triangoli in linea - incrocio via Circonvallazione 1 *(larg.=0,50*0,60/2) Dare precedenza - triangoli in linea - incrocio via Circonvallazione 2 *(larg.=0,50*0,60/2) Dare precedenza - triangolo grande - incrocio via Circonvallazione *(larg.=1,00*2,00/2) A detrarre - vuoto interno dare precedenza - triangolo grande - incrocio via Circonvallazione *(larg.=(0,75*1,20)/2)							
	Somma positivi mq		1,00	4,800		4,80		
	Somma negativi mq	5,00		0,150		0,75		
		7,00		0,150		1,05		
				1,000		1,00		
				0,450		-0,45		
	Somma positivi mq					7,60		
	Somma negativi mq					-0,45		
	SOMMANO mq					7,15	6,94	49,62
8 / 8 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 1 - Via Piave (tratto) Spartitraffico - incrocio via Tagliate Spartitraffico - incrocio via Circonvallazione							
		1,00	10,00			10,00		
		1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					20,00	1,00	20,00
	Parziale Via Piave (tratto) (SpCat 1) euro							30'595,84
	Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri (SpCat 2)							
9 / 41 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Attraversamento lato piazza							
		3,00	9,00	14,000		378,00		
		3,00	9,00	14,000		378,00		
	Attraversamento circonvallazione (chiesa)	3,00	14,50	13,000		565,50		
	Attraversamento Via V Martiri	3,00	12,80	5,000		192,00		
	Attraversamento circonvallazione (castello)	3,00	17,30	5,000		259,50		
	SOMMANO mq					1'773,00	1,24	2'198,52
10 / 42 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Attraversamento lato piazza							
		10,00	9,00	14,000	0,030	37,80		
		10,00	9,00	14,000	0,030	37,80		
	Attraversamento circonvallazione (chiesa)	10,00	14,50	13,000	0,030	56,55		
	Attraversamento Via V Martiri	10,00	12,80	5,000	0,030	19,20		
	Attraversamento circonvallazione (castello)	10,00	17,30	5,000	0,030	25,95		
	SOMMANO mc/km					177,30	1,03	182,62
	A RIPORTARE							32'976,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'976,98
11 / 43 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Attraversamento lato piazza	1,80	9,00	14,000	0,030	6,80		
		1,80	9,00	14,000	0,030	6,80		
	Attraversamento circonvallazione (chiesa)	1,80	14,50	13,000	0,030	10,18		
	Attraversamento Via V Martiri	1,80	12,80	5,000	0,030	3,46		
	Attraversamento circonvallazione (castello)	1,80	17,30	5,000	0,030	4,67		
	SOMMANO t					31,91	10,50	335,06
12 / 44 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Attraversamento lato piazza		9,00	14,000		126,00		
			9,00	14,000		126,00		
	Attraversamento circonvallazione (chiesa)		14,50	13,000		188,50		
	Attraversamento Via V Martiri		12,80	5,000		64,00		
	Attraversamento circonvallazione (castello)		17,30	5,000		86,50		
	SOMMANO mq					591,00	1,46	862,86
13 / 45 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62; spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Quantità come mano di attacco				591,000	591,00		
	SOMMANO mq					591,00	10,45	6'175,95
14 / 46 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Quantità come mano di attacco				591,000	591,00		
	SOMMANO mq					591,00	2,19	1'294,29
15 / 47 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Linee di corsia		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,00	50,00
16 / 48 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 2 - Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri Attraversamento lato piazza *(par.ug.=8+8) Attraversamento circonvallazione (chiesa) Attraversamento Via V Martiri Attraversamento circonvallazione (castello) Zebratura	16,00	3,00	0,500		24,00		
		13,00	3,00	0,500		19,50		
		10,00	3,00	0,500		15,00		
		18,00	3,00	0,500		27,00		
				20,000		20,00		
	SOMMANO mq					105,50	6,94	732,17
	Parziale Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri (SpCat 2) euro							11'831,47
	Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione (SpCat 3)							
17 / 9 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore							
	A R I P O R T A R E							42'427,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'427,31
	SpCat 3 - Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione Attraversamento castello	3,00	10,50	8,700		274,05		
	Attraversamento Via Tabacchi	3,00	9,00	11,200		302,40		
	Attraversamento Via Battisti	3,00	8,50	11,300		288,15		
	Attraversamento Via Andreoli	3,00	9,00	12,700		342,90		
	Attraversamento Via Fanti	3,00	9,00	11,400		307,80		
	SOMMANO mq					1'515,30	1,24	1'878,97
18 / 10 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 3 - Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione Attraversamento castello	10,00	10,50	8,700	0,030	27,41		
	Attraversamento Via Tabacchi	10,00	9,00	11,200	0,030	30,24		
	Attraversamento Via Battisti	10,00	8,50	11,300	0,030	28,82		
	Attraversamento Via Andreoli	10,00	9,00	12,700	0,030	34,29		
	Attraversamento Via Fanti	10,00	9,00	11,400	0,030	30,78		
	SOMMANO mc/km					151,54	1,03	156,09
19 / 11 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 3 - Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione Attraversamento castello	1,80	10,50	8,700	0,030	4,93		
	Attraversamento Via Tabacchi	1,80	9,00	11,200	0,030	5,44		
	Attraversamento Via Battisti	1,80	8,50	11,300	0,030	5,19		
	Attraversamento Via Andreoli	1,80	9,00	12,700	0,030	6,17		
	Attraversamento Via Fanti	1,80	9,00	11,400	0,030	5,54		
	SOMMANO t					27,27	10,50	286,34
20 / 12 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 3 - Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione Attraversamento castello		10,50	8,700		91,35		
	Attraversamento Via Tabacchi		9,00	11,200		100,80		
	Attraversamento Via Battisti		8,50	11,300		96,05		
	Attraversamento Via Andreoli		9,00	12,700		114,30		
	Attraversamento Via Fanti		9,00	11,400		102,60		
	SOMMANO mq					505,10	1,46	737,45
21 / 13 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 3 - Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione Quantità come superficie mano di attacco				505,100	505,10		
	SOMMANO mq					505,10	10,45	5'278,30
22 / 14 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 3 - Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione Quantità come superficie mano di attacco				505,100	505,10		
	SOMMANO mq					505,10	2,19	1'106,17
23 / 93 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 3 - Attraversamenti pedonali Via Circonvallazione Attraversamento castello	8,00	4,00	0,500		16,00		
	Attraversamento Via Tabacchi	9,00	0,80	0,500		3,60		
	Attraversamento Via Tabacchi	7,00	4,00	0,500		14,00		
	Attraversamento Via Fanti	9,00	0,80	0,500		3,60		
	A R I P O R T A R E					37,20		51'870,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					37,20		51'870,63
	Attreversamento Via Battisti	7,00	4,00	0,500		14,00		
		8,00	0,80	0,500		3,20		
	Attreversamento Via Fanti	8,00	4,00	0,500		16,00		
		9,00	0,80	0,500		3,60		
	SOMMANO mq					74,00	6,94	513,56
	Parziale Attreversamenti pedonali Via Circonvallazione (SpCat 3) euro							9'956,88
	Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud (SpCat 4)							
24 / 15 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud	3,00	15,50	6,600		306,90		
		3,00	8,00	5,300		127,20		
		3,00	9,00	4,800		129,60		
		3,00	19,50	14,000		819,00		
	SOMMANO mq					1'382,70	1,24	1'714,55
25 / 16 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud	10,00	15,50	6,600	0,030	30,69		
		10,00	8,00	5,300	0,030	12,72		
		10,00	9,00	4,800	0,030	12,96		
		10,00	19,50	14,000	0,030	81,90		
	SOMMANO mc/km					138,27	1,03	142,42
26 / 17 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud	1,80	15,50	6,600	0,030	5,52		
		1,80	8,00	5,300	0,030	2,29		
		1,80	9,00	4,800	0,030	2,33		
		1,80	19,50	14,000	0,030	14,74		
	SOMMANO t					24,88	10,50	261,24
27 / 18 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud		15,50	6,600		102,30		
			8,00	5,300		42,40		
			9,00	4,800		43,20		
			19,50	14,000		273,00		
	SOMMANO mq					460,90	1,46	672,91
28 / 19 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud Quantità mano di attacco				460,900	460,90		
	SOMMANO mq					460,90	10,45	4'816,41
	A RIPORTARE							59'991,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59'991,72
29 / 20 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud Quantità strato di usura				460,900	460,90		
	SOMMANO mq					460,90	2,19	1'009,37
30 / 21 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud Linee corsie		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	1,00	50,00
31 / 22 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 4 - Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud Attraversamento pedonale su Via Circonvallazione Attraversamento pedonale su Via Circonvallazione Attraversamento pedonale su Via Statale Sud *(par.ug.=7+4) Linee di arresto Dare precedenza - triangoli in linea *(larg.=0,50*0,60/2) Dare precedenza - triangolo grande *(larg.=1,00*2,00/2) a detrarre vuoto interno *(larg.=0,75*1,30/2)	10,00 11,00 11,00 6,00	4,00 4,00 3,00 7,00 11,50	0,500 0,500 0,500 0,500 0,150 1,000 -0,488		20,00 22,00 16,50 3,50 5,75 0,90 1,00 -0,49		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					69,65 -0,49		
	SOMMANO mq					69,16	6,94	479,97
	Parziale Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud (SpCat 4) euro							9'146,87
	Via Circonvallazione (tratto) (SpCat 5)							
32 / 23 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto) Dall'attraversamento pedonale incrocio Via Pico al secondo attraversamento successivo	3,00 3,00 3,00	31,50 25,00 47,50	7,700 5,400 7,700		727,65 405,00 1'097,25		
	Dalla rotonda con Viale della Libertà all'incrocio con Via I Maggio							
	Tratto 1 *(larg.=(13,10+11,50)/2)	3,00	90,00	12,300		3'321,00		
	Tratto 2 *(larg.=(11,50+10,00)/2)	3,00	43,00	10,750		1'386,75		
	Incrocio con Via Montanari *(larg.=13,00/2)	3,00	15,00	6,500		292,50		
	Tratto 3 *(larg.=(10,00+9,80)/2)	3,00	21,00	9,900		623,70		
	Tratto 4 *(larg.=(9,80+10,10)/2)	3,00	125,00	9,950		3'731,25		
	Dall'incrocio con Via I Maggio (compreso)							
	Tratto 1 *(larg.=(10,50+10,90)/2)	3,00	20,00	10,700		642,00		
	Tratto 2	3,00	40,00	10,900		1'308,00		
	a detrarre	3,00	-23,00	1,500		-103,50		
	Tratto 3 *(larg.=(10,90+9,70)/2)	3,00	40,00	10,300		1'236,00		
	Tratto 4 *(larg.=(9,70+9,95)/2)	3,00	61,00	9,825		1'797,98		
	Incrocio con Via Brunatti	3,00	7,80	9,000		210,60		
	Attravresamento pedonale	3,00	4,00	11,600		139,20		
	Tratto 5	3,00	72,00	8,000		1'728,00		
	Tratto 6	3,00	70,00	8,000		1'680,00		
	A RIPORTARE					20'223,38		61'531,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20'223,38		61'531,06
	Tratto 7	3,00	48,00	8,000		1'152,00		
	Tratto 8	3,00	25,00	8,000		600,00		
	Tratto 9 (Ingresso ex autostazione)	3,00	14,00	17,000		714,00		
	Tratto 10	3,00	6,00	11,000		198,00		
		3,00	15,00	10,000		450,00		
	Secondo ingresso autostazione	3,00	10,80	7,000		226,80		
		3,00	3,00	3,000		27,00		
		3,00	6,00	2,500		45,00		
	Dal secondo ingresso ex autostazione							
	Tratto 1 *(larg.=(9,00+11,50)/2)	3,00	168,00	10,250		5'166,00		
	Tratto precedente l'incrocio con Via Pico *(larg.=(8,50+10,40)/2)	3,00	191,00	9,450		5'414,85		
	Sommano positivi mq					34'320,53		
	Sommano negativi mq					-103,50		
	SOMMANO mq					34'217,03	1,24	42'429,12
33 / 24 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto) Dall'attraversamento pedonale incrocio Via Pico al secondo attraversamento successivo							
		10,00	31,50	7,700	0,030	72,77		
		10,00	25,00	5,400	0,030	40,50		
		10,00	47,50	7,700	0,030	109,73		
	Dalla rotonda con Viale della Libertà all'incrocio con Via I Maggio							
	Tratto 1 *(larg.=(13,10+11,50)/2)	10,00	90,00	12,300	0,030	332,10		
	Tratto 2 *(larg.=(11,50+10,00)/2)	10,00	43,00	10,750	0,030	138,68		
	Incrocio con Via Montanari *(larg.=13,00/2)	10,00	15,00	6,500	0,030	29,25		
	Tratto 3 *(larg.=(10,00+9,80)/2)	10,00	21,00	9,900	0,030	62,37		
	Tratto 4 *(larg.=(9,80+10,10)/2)	10,00	125,00	9,950	0,030	373,13		
	Dall'incrocio con Via I Maggio (compreso)							
	Tratto 1 *(larg.=(10,50+10,90)/2)	10,00	20,00	10,700	0,030	64,20		
	Tratto 2	10,00	40,00	10,900	0,030	130,80		
	a detrarre	10,00	-23,00	1,500	0,030	-10,35		
	Tratto 3 *(larg.=(10,90+9,70)/2)	10,00	40,00	10,300	0,030	123,60		
	Tratto 4 *(larg.=(9,70+9,95)/2)	10,00	61,00	9,825	0,030	179,80		
	Incrocio con Via Brunatti	10,00	7,80	9,000	0,030	21,06		
	Attravesamento pedonale	10,00	4,00	11,600	0,030	13,92		
	Tratto 5	10,00	72,00	8,000	0,030	172,80		
	Tratto 6 *(larg.=(4,00+4,20)/2)	10,00	70,00	4,100	0,030	86,10		
	Tratto 7	10,00	48,00	4,200	0,030	60,48		
	Tratto 8	10,00	25,00	8,000	0,030	60,00		
	Tratto 9 (Ingresso ex autostazione)	10,00	14,00	17,000	0,030	71,40		
	Tratto 10	10,00	6,00	11,000	0,030	19,80		
		10,00	15,00	10,000	0,030	45,00		
	Secondo ingresso autostazione	10,00	10,80	7,000	0,030	22,68		
		10,00	3,00	3,000	0,030	2,70		
		10,00	6,00	2,500	0,030	4,50		
	Dal secondo ingresso ex autostazione							
	Tratto 1 *(larg.=(9,00+11,50)/2)	10,00	168,00	10,250	0,030	516,60		
	Tratto precedente l'incrocio con Via Pico *(larg.=(8,50+10,40)/2)	10,00	191,00	9,450	0,030	541,49		
	Sommano positivi mc/km					3'295,46		
	Sommano negativi mc/km					-10,35		
	SOMMANO mc/km					3'285,11	1,03	3'383,66
34 / 25 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto) Dall'attraversamento pedonale incrocio Via Pico al secondo attraversamento successivo							
		1,80	31,50	7,700	0,030	13,10		
		1,80	25,00	5,400	0,030	7,29		
	A RIPORTARE					20,39		107'343,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,39		107'343,84
	Dalla rotonda con Viale della Libertà all'incrocio con Via I Maggio	1,80	47,50	7,700	0,030	19,75		
	Tratto 1 *(larg.=(13,10+11,50)/2)	1,80	90,00	12,300	0,030	59,78		
	Tratto 2 *(larg.=(11,50+10,00)/2)	1,80	43,00	10,750	0,030	24,96		
	Incrocio con Via Montanari *(larg.=13,00/2)	1,80	15,00	6,500	0,030	5,27		
	Tratto 3 *(larg.=(10,00+9,80)/2)	1,80	21,00	9,900	0,030	11,23		
	Tratto 4 *(larg.=(9,80+10,10)/2)	1,80	125,00	9,950	0,030	67,16		
	Dall'incrocio con Via I Maggio (compreso)							
	Tratto 1 *(larg.=(10,50+10,90)/2)	1,80	20,00	10,700	0,030	11,56		
	Tratto 2	1,80	40,00	10,900	0,030	23,54		
	a detrarre	1,80	-23,00	1,500	0,030	-1,86		
	Tratto 3 *(larg.=(10,90+9,70)/2)	1,80	40,00	10,300	0,030	22,25		
	Tratto 4 *(larg.=(9,70+9,95)/2)	1,80	61,00	9,825	0,030	32,36		
	Incrocio con Via Brunatti	1,80	7,80	9,000	0,030	3,79		
	Attraversamento pedonale	1,80	4,00	11,600	0,030	2,51		
	Tratto 5	1,80	72,00	8,000	0,030	31,10		
	Tratto 6 *(larg.=(4,00+4,20)/2)	1,80	70,00	4,100	0,030	15,50		
	Tratto 7	1,80	48,00	4,200	0,030	10,89		
	Tratto 8	1,80	25,00	8,000	0,030	10,80		
	Tratto 9 (Ingresso ex autostazione)	1,80	14,00	17,000	0,030	12,85		
	Tratto 10	1,80	6,00	11,000	0,030	3,56		
		1,80	15,00	10,000	0,030	8,10		
	Secondo ingresso autostazione	1,80	10,80	7,000	0,030	4,08		
		1,80	3,00	3,000	0,030	0,49		
		1,80	6,00	2,500	0,030	0,81		
	Dal secondo ingresso ex autostazione							
	Tratto 1 *(larg.=(9,00+11,50)/2)	1,80	168,00	10,250	0,030	92,99		
	Tratto precedente l'incrocio con Via Pico *(larg.=(8,50+10,40)/2)	1,80	191,00	9,450	0,030	97,47		
	Sommano positivi t					593,19		
	Sommano negativi t					-1,86		
	SOMMANO t					591,33	10,50	6'208,97
35 / 26 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto) Dall'attraversamento pedonale incrocio Via Pico al secondo attraversamento successivo							
			31,50	14,500		456,75		
			25,00	14,500		362,50		
			47,50	14,500		688,75		
	Dalla rotonda con Viale della Libertà all'incrocio con Via I Maggio							
	Tratto 1 *(larg.=(13,10+11,50)/2)		90,00	12,300		1'107,00		
	Tratto 2 *(larg.=(11,50+10,00)/2)		43,00	10,750		462,25		
	Incrocio con Via Montanari *(larg.=13,00/2)		15,00	6,500		97,50		
	Tratto 3 *(larg.=(10,00+9,80)/2)		21,00	9,900		207,90		
	Tratto 4 *(larg.=(9,80+10,10)/2)		125,00	9,950		1'243,75		
	Dall'incrocio con Via I Maggio (compreso)							
	Tratto 1 *(larg.=(10,50+10,90)/2)		20,00	10,700		214,00		
	Tratto 2		40,00	10,900		436,00		
	Tratto 3 *(larg.=(7,05+6,90)/2)		40,00	6,975		279,00		
	Tratto 4 *(larg.=(6,90+7,15)/2)		61,00	7,025		428,53		
	Incrocio con Via Brunatti		7,80	9,000		70,20		
	Attraversamento pedonale		4,00	11,600		46,40		
	Tratto 5		72,00	8,000		576,00		
	Tratto 6		70,00	8,000		560,00		
	Tratto 7		48,00	8,000		384,00		
	Tratto 8		25,00	8,000		200,00		
	Tratto 9 (Ingresso ex autostazione)		14,00	17,000		238,00		
	Tratto 10		6,00	11,000		66,00		
			15,00	10,000		150,00		
	Dal secondo ingresso ex autostazione							
	Tratto 1 *(larg.=(5,60+5,95)/2)		43,00	5,775		248,33		
	Tratto 2		23,00	3,650		83,95		
	Tratto 3		16,00	5,850		93,60		
	A R I P O R T A R E					8'700,41		113'552,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					8 700,41		113'552,81
	Dall'incrocio antistante P.zza della Costituente							
	Tratto 1 *(larg.=(8,50+7,70)/2)		100,00	8,100		810,00		
	Tratto 2 *(larg.=(7,70+7,00)/2)		62,00	7,350		455,70		
	Tratto 3 *(larg.=(7,00+7,80)/2)		62,00	7,400		458,80		
	Tratto 4 *(larg.=(7,80+7,90)/2)		56,00	7,850		439,60		
	Tratto 5 *(larg.=(7,90+7,70)/2)		180,00	7,800		1'404,00		
	Tratto 6 *(larg.=(7,70+8,00)/2)		116,00	7,850		910,60		
	Tratto 7		98,00	8,500		833,00		
	SOMMANO mq					14'012,11	1,46	20'457,68
36 / 27 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza							
	SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto)							
	Dall'attraversamento pedonale incrocio Via Pico al secondo attraversamento successivo							
			31,50	7,700		242,55		
			25,00	5,400		135,00		
			47,50	7,700		365,75		
	Dalla rotonda con Viale della Libertà all'incrocio con Via I Maggio							
	Tratto 1 *(larg.=(13,10+11,50)/2)		90,00	12,300		1'107,00		
	Tratto 2 *(larg.=(11,50+10,00)/2)		43,00	10,750		462,25		
	Incrocio con Via Montanari *(larg.=13,00/2)		15,00	6,500		97,50		
	Tratto 3 *(larg.=(10,00+9,80)/2)		21,00	9,900		207,90		
	Tratto 4 *(larg.=(9,80+10,10)/2)		125,00	9,950		1'243,75		
	Dall'incrocio con Via I Maggio (compreso)							
	Tratto 1 *(larg.=(10,50+10,90)/2)		20,00	10,700		214,00		
	Tratto 2		40,00	10,900		436,00		
	a detrarre		-23,00	1,500		-34,50		
	Tratto 3 *(larg.=(10,90+9,70)/2)		40,00	10,300		412,00		
	Tratto 4 *(larg.=(9,70+9,95)/2)		61,00	9,825		599,33		
	Incrocio con Via Brunatti		7,80	9,000		70,20		
	Attravresamento pedonale		4,00	11,600		46,40		
	Tratto 5		72,00	8,000		576,00		
	Tratto 6		70,00	8,000		560,00		
	Tratto 7		48,00	8,000		384,00		
	Tratto 8		25,00	8,000		200,00		
	Tratto 9 (Ingresso ex autostazione)		14,00	17,000		238,00		
	Tratto 10		6,00	11,000		66,00		
			15,00	10,000		150,00		
	Secondo ingresso autostazione		10,80	7,000		75,60		
			3,00	3,000		9,00		
			6,00	2,500		15,00		
	Dal secondo ingresso ex autostazione							
	Tratto 1 *(larg.=(9,00+11,50)/2)		168,00	10,250		1'722,00		
	Tratto precedente l'incrocio con Via Pico *(larg.=(8,50+10,40)/ 2)		191,00	9,450		1'804,95		
	Sommano positivi mq					11'440,18		
	Sommano negativi mq					-34,50		
	SOMMANO mq					11'405,68	10,45	119'189,36
37 / 28 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta.							
	SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto)							
	Quantità mano di attacco				14012,110	14'012,11		
	SOMMANO mq					14'012,11	2,19	30'686,52
38 / 29 13.3.B.7B	Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di ... gola d'arte: a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm							
	SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto)							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	64,20	64,20
	A RIPORTARE							283'950,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283'950,57
39 / 30 13.3.B.7C	Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di ... usino di dimensioni superiori a 50x50 cm o diametro 60 cm SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto)					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	83,50	417,50
40 / 31 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto)	4,00	2000,00			8'000,00		
	SOMMANO m					8'000,00	1,00	8'000,00
41 / 32 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 5 - Via Circonvallazione (tratto)	3,00	8,00	5,000		120,00		
	Linea di STOP							
	Dare precedenza - triangoli in linea *(par.ug.=6*8)*(larg.=0,50*0,60/2)	48,00		0,150		7,20		
	Dare precedenza - triangolo grande *(larg.=1,00*2,00/2)	6,00		1,000		6,00		
	a detrarre vuoto interno *(larg.=0,75*1,30/2)	6,00		-0,488		-2,93		
	Frecce direzionali	30,00		1,410		42,30		
	Attraversamento pedonale	11,00	4,00	0,500		22,00		
	Attraversamento pedonale rialzato (par.ug.=2*8)	7,00	4,00	0,500		14,00		
	Attraversamento pedonale rialzato (par.ug.=2*8)	16,00	0,80	0,500		6,40		
	Attraversamento pedonale rialzato (par.ug.=2*7)	6,00	4,00	0,500		12,00		
	Attraversamento pedonale (par.ug.=2*7)	14,00	0,80	0,500		5,60		
	Attraversamento pedonale	8,00	4,00	0,500		16,00		
	Attraversamento pedonale rialzato (par.ug.=2*7)	6,00	4,00	0,500		12,00		
	Attraversamento ingresso ex autostazione *(par.ug.=2*7) (par.ug.=2*7)	14,00	2,50	0,500		17,50		
	Attraversamento pedonale	14,00	0,50	0,500		3,50		
	Attraversamento pedonale	9,00	4,00	0,500		18,00		
	Sommano positivi mq					308,10		
	Sommano negativi mq					-2,93		
	SOMMANO mq					305,17	6,94	2'117,88
	Parziale Via Circonvallazione (tratto) (SpCat 5) euro							232'954,89
	Via Carso (SpCat 6)							
42 / 49 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 6 - Via Carso							
	Tratto 1 - incrocio via Agnini *(larg.=(22,50+10,80)/2)	3,00	4,80	16,650		239,76		
	Tratto 2 *(larg.=(10,80+10,20)/2)	3,00	64,40	10,500		2'028,60		
	Tratto 3 *(larg.=(10,20+8,30)/2)	3,00	26,00	9,250		721,50		
	Tratto 4 *(larg.=(8,30+8,40)/2)	3,00	32,30	8,350		809,12		
	Tratto 5 *(larg.=(8,40+9,20)/2)	3,00	40,50	8,800		1'069,20		
	Tratto 6 - incrocio via Montenegro *(larg.=(9,20+24,00)/2)	3,00	12,10	16,600		602,58		
	Ingressi parcheggio A. Costa *(par.ug.=2*3)*(larg.=(5,00+10,00)/2)	6,00	2,50	7,500		112,50		
	SOMMANO mq					5'583,26	1,24	6'923,24
43 / 50 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 6 - Via Carso							
	Tratto 1 - incrocio via Agnini *(larg.=(22,50+10,80)/2)	10,00	4,80	16,650	0,030	23,98		
	Tratto 2 *(larg.=(10,80+10,20)/2)	10,00	64,40	10,500	0,030	202,86		
	A R I P O R T A R E					226,84		301'409,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					226,84		301'409,19
	Tratto 3 *(larg.=(10,20+8,30)/2)	10,00	26,00	9,250	0,030	72,15		
	Tratto 4 *(larg.=(8,30+8,40)/2)	10,00	32,30	8,350	0,030	80,91		
	Tratto 5 *(larg.=(8,40+9,20)/2)	10,00	40,50	8,800	0,030	106,92		
	Tratto 6 - incrocio via Montenegro *(larg.=(9,20+24,00)/2)	10,00	12,10	16,600	0,030	60,26		
	Ingressi parcheggio A. Costa *(par.ug.=2*10)*(larg.=(5,00+10,00)/2)	20,00	2,50	7,500	0,030	11,25		
	SOMMANO mc/km					558,33	1,03	575,08
44 / 51 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 6 - Via Carso							
	Tratto 1 - incrocio via Agnini *(larg.=(22,50+10,80)/2)	1,80	4,80	16,650	0,030	4,32		
	Tratto 2 *(larg.=(10,80+10,20)/2)	1,80	64,40	10,500	0,030	36,51		
	Tratto 3 *(larg.=(10,20+8,30)/2)	1,80	26,00	9,250	0,030	12,99		
	Tratto 4 *(larg.=(8,30+8,40)/2)	1,80	32,30	8,350	0,030	14,56		
	Tratto 5 *(larg.=(8,40+9,20)/2)	1,80	40,50	8,800	0,030	19,25		
	Tratto 6 - incrocio via Montenegro *(larg.=(9,20+24,00)/2)	1,80	12,10	16,600	0,030	10,85		
	Ingressi parcheggio A. Costa *(par.ug.=2*1,80)*(larg.=(5,00+10,00)/2)	3,60	2,50	7,500	0,030	2,03		
	SOMMANO t					100,51	10,50	1'055,36
45 / 52 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 6 - Via Carso							
	Tratto 1 - incrocio via Agnini *(larg.=(22,50+10,80)/2)		4,80	16,650		79,92		
	Tratto 2 *(larg.=(10,80+10,20)/2)		64,40	10,500		676,20		
	Tratto 3 *(larg.=(10,20+8,30)/2)		26,00	9,250		240,50		
	Tratto 4 *(larg.=(8,30+8,40)/2)		32,30	8,350		269,71		
	Tratto 5 *(larg.=(8,40+9,20)/2)		40,50	8,800		356,40		
	Tratto 6 - incrocio via Montenegro *(larg.=(9,20+24,00)/2)		12,10	16,600		200,86		
	Ingressi parcheggio A. Costa *(larg.=(5,00+10,00)/2)	2,00	2,50	7,500		37,50		
	SOMMANO mq					1'861,09	1,46	2'717,19
46 / 53 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 6 - Via Carso							
	Quantità come mano di attacco			1861,090		1'861,09		
	SOMMANO mq					1'861,09	10,45	19'448,39
47 / 54 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 6 - Via Carso							
	Quantità come mano di attacco			1861,090		1'861,09		
	SOMMANO mq					1'861,09	2,19	4'075,79
48 / 55 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 6 - Via Carso							
	Delimitazione esterna *(lung.=69,2+26+32,3+52,6)	2,00	180,10			360,20		
	Linea di mezzeria *(lung.=69,2+26+32,3+52,6)		180,10			180,10		
	Linee incrocio *(lung.=12,70+8,00+9,00)		29,70			29,70		
	SOMMANO m					570,00	1,00	570,00
49 / 56 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 6 - Via Carso							
	Attraversamenti pedonali	10,00	3,00	0,500		15,00		
	Dare precedenza - triangoli in linea *(larg.=0,50*0,60/2)	11,00		0,150		1,65		
	A RIPORTARE					16,65		329'851,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,65		329'851,00
	Dare precedenza - triangolo grande *(larg.=1,00*2,00/2) A detrarre - vuoto interno dare precedenza - triangolo grande * (larg.=(0,75*1,20)/2) Linea di arresto	4,00		1,000		4,00		
			4,30	0,450		-0,45		
				1,000		4,30		
	Sommano positivi mq					24,95		
	Sommano negativi mq					-0,45		
	SOMMANO mq					24,50	6,94	170,03
	Parziale Via Carso (SpCat 6) euro							35'535,08
	Via Montenegro (SpCat 7)							
50 / 57 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 7 - Via Montenegro							
	Tratto 3 *(larg.=(7,00+7,00)/2)	3,00	24,00	7,000		504,00		
	Tratto 4 *(larg.=(7,20+5,70)/2)	3,00	24,20	6,450		468,27		
	Tratto 5 *(larg.=(5,70+8,00)/2)	3,00	17,20	6,850		353,46		
	Tratto 6 - incrocio via Circonvallazione *(larg.=(8,00+30,90)/2)	3,00	33,00	19,450		1'925,55		
	SOMMANO mq					3'251,28	1,24	4'031,59
51 / 58 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 7 - Via Montenegro							
	Tratto 3 *(larg.=(7,00+7,00)/2)	10,00	24,00	7,000	0,030	50,40		
	Tratto 4 *(larg.=(7,20+5,70)/2)	10,00	24,20	6,450	0,030	46,83		
	Tratto 5 *(larg.=(5,70+8,00)/2)	10,00	17,20	6,850	0,030	35,35		
	Tratto 6 - incrocio via Circonvallazione *(larg.=(8,00+30,90)/2)	10,00	33,00	19,450	0,030	192,56		
	SOMMANO mc/km					325,14	1,03	334,89
52 / 59 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 7 - Via Montenegro							
	Tratto 3 *(larg.=(7,00+7,00)/2)	1,80	24,00	7,000	0,030	9,07		
	Tratto 4 *(larg.=(7,20+5,70)/2)	1,80	24,20	6,450	0,030	8,43		
	Tratto 5 *(larg.=(5,70+8,00)/2)	1,80	17,20	6,850	0,030	6,36		
	Tratto 6 - incrocio via Circonvallazione *(larg.=(8,00+30,90)/2)	1,80	33,00	19,450	0,030	34,66		
	SOMMANO t					58,52	10,50	614,46
53 / 60 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 7 - Via Montenegro							
	Tratto 3 *(larg.=(7,00+7,00)/2)		24,00	7,000		168,00		
	Tratto 4 *(larg.=(7,20+5,70)/2)		24,20	6,450		156,09		
	Tratto 5 *(larg.=(5,70+8,00)/2)		17,20	6,850		117,82		
	Tratto 6 - incrocio via Circonvallazione *(larg.=(8,00+30,90)/2)		33,00	19,450		641,85		
	SOMMANO mq					1'083,76	1,46	1'582,29
54 / 61 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 7 - Via Montenegro							
	Quantità come superficie mano di attacco					1'083,76		
	SOMMANO mq					1'083,76	10,45	11'325,29
55 / 62 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta.							
	A R I P O R T A R E							347'909,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							347'909,55
	SpCat 7 - Via Montenegro Quantità come superficie mano di attacco					1'083,76		
	SOMMANO mq					1'083,76	2,19	2'373,43
56 / 63 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 7 - Via Montenegro Dare precedenza - triangoli in linea - incrocio via Circonvallazione *(par.ug.=6+13)*(larg.=0,50*0,60/2) Dare precedenza - triangolo grande - incrocio via Circonvallazione *(par.ug.=1+1)*(larg.=1,00*2,00/2) Strisce pedonali Quadrati attraversamento ciclabile A detrarre - vuoto interno dare precedenza - triangolo grande - incrocio via Circonvallazione *(larg.=(0,75*1,20)/2) Zebratura incrocio Via Circonvallazione	19,00 2,00 10,00 11,00 2,00	2,50 0,50	0,150 1,000 0,050 0,500 0,450 1,000 1,000 1,000		2,85 2,00 1,25 2,75 -0,90 2,50 -4,30 -3,50		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					11,35 -8,70		
	SOMMANO mq					2,65	6,94	18,39
57 / 64 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 7 - Via Montenegro Linea esterna - incrocio via Circonvallazione *(lung.=40,50+ 12,00+2,00+24,00) Spartitraffico - incrocio via Circonvallazione		78,50 14,40			78,50 14,40		
	SOMMANO m					92,90	1,00	92,90
	Parziale Via Montenegro (SpCat 7) euro							20'373,24
	Via Volturmo (SpCat 8)							
58 / 33 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 8 - Via Volturmo Tratto 1 - da piazza Costituente *(larg.=(5,10+5,40)/2) Tratto 2 - incrocio con vicolo Bonatti *(larg.=(5,40+3,60)/2) Tratto 3 - fino a restringimento - negozio con cornici * (larg.=(7,00+3,60)/2) Tratto 4 *(larg.=(4,40+7,00)/2) Tratto 5 - fino a via Luosi *(larg.=(14,30+4,40)/2)	2,80 2,80 2,80 2,80 2,80	39,20 6,50 25,60 4,50 24,30	5,250 4,500 5,300 5,700 9,350		576,24 81,90 379,90 71,82 636,17		
	SOMMANO mq					1'746,03	1,24	2'165,08
59 / 34 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 8 - Via Volturmo Tratto 1 - da piazza Costituente *(larg.=(5,10+5,40)/2) Tratto 2 - incrocio con vicolo Bonatti *(larg.=(5,40+3,60)/2) Tratto 3 - fino a restringimento - negozio con cornici * (larg.=(7,00+3,60)/2) Tratto 4 *(larg.=(4,40+7,00)/2) Tratto 5 - fino a via Luosi *(larg.=(14,30+4,40)/2)	10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	39,20 6,50 25,60 4,50 24,30	5,250 4,500 5,300 5,700 9,350	0,028 0,028 0,028 0,028 0,028	57,62 8,19 37,99 7,18 63,62		
	SOMMANO mc/km					174,60	1,03	179,84
60 / 35 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto							
	A RIPORTARE							352'739,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							352'739,19	
	SpCat 8 - Via Volturno Tratto 1 - da piazza Costituente *(larg.=(5,10+5,40)/2) Tratto 2 - incrocio con vicolo Bonatti *(larg.=(5,40+3,60)/2) Tratto 3 - fino a restringimento - negozio con cornici * (larg.=(7,00+3,60)/2) Tratto 4 *(larg.=(4,40+7,00)/2) Tratto 5 - fino a via Luosi *(larg.=(14,30+4,40)/2)	1,80 1,80 1,80 1,80 1,80	39,20 6,50 25,60 4,50 24,30	5,250 4,500 5,300 5,700 9,350	0,028 0,028 0,028 0,028 0,028	10,37 1,47 6,84 1,29 11,45			
	SOMMANO t					31,42	10,50	329,91	
61 / 36 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzo C01.022.005.b) SpCat 8 - Via Volturno Tratto 1 - da piazza Costituente *(larg.=(5,10+5,40)/2) Tratto 2 - incrocio con vicolo Bonatti *(larg.=(5,40+3,60)/2) Tratto 3 - fino a restringimento - negozio con cornici * (larg.=(7,00+3,60)/2) Tratto 4 *(larg.=(4,40+7,00)/2) Tratto 5 - fino a via Luosi *(larg.=(14,30+4,40)/2)		39,20 6,50 25,60 4,50 24,30	5,250 4,500 5,300 5,700 9,350		205,80 29,25 135,68 25,65 227,21			
	SOMMANO mq					623,59	1,46	910,44	
62 / 37 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 8 - Via Volturno Quantità come superficie mano di attacco				623,590	623,59			
	SOMMANO mq					623,59	10,45	6'516,52	
63 / 38 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 8 - Via Volturno Quantità strato di usura				623,590	623,59			
	SOMMANO mq					623,59	2,19	1'365,66	
64 / 39 13.3.B.7B	Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di ... gola d'arte: a) per chiusino o griglia dim. max 50 x 50 cm SpCat 8 - Via Volturno					5,00			
	SOMMANO cadauno					5,00	64,20	321,00	
65 / 40 13.3.B.7D	Messa in quota di chiusini stradali esistenti, al fine di ... rfetta regola d'arte: c) per ogni chiusino per presa acqua SpCat 8 - Via Volturno					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	40,70	81,40	
	Parziale Via Volturno (SpCat 8) euro							11'869,85	
	Via Fratelli Cairoli (SpCat 9)								
66 / 65 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 9 - Via Fratelli Cairoli Da P.zza Risorgimento all'incrocio con Via Saffi Tratto 1 *(larg.=(11,90+10,20)/2) Tratto 2 *(larg.=(10,20+7,90)/2) Tratto 3 *(larg.=(7,90+7,70)/2) Incrocio con Via Confalonieri	2,80 2,80 2,80 2,80	4,00 46,00 51,00 12,00	11,050 9,050 7,800 7,700		123,76 1'165,64 1'113,84 258,72			
	A RIPORTARE					2'661,96		362'264,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'661,96		362'264,12
	Tratto 4 *(larg.=(6,70+6,80)/2)	2,80	28,50	6,750		538,65		
	Tratto 5 *(larg.=(6,00+5,90)/2)	2,80	28,50	5,950		474,81		
	Tratto 6	2,80	19,00	5,900		313,88		
	Tratto 7 *(larg.=(7,00+6,50)/2)	2,80	44,50	6,750		841,05		
	SOMMANO mq					4'830,35	1,24	5'989,63
67 / 66	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...							
C01.010.005.a	tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km							
	SpCat 9 - Via Fratelli Cairoli							
	Da P.zza Risorgimento all'incrocio con Via Saffi							
	Tratto 1 *(larg.=(11,90+10,20)/2)	10,00	4,00	11,050	0,028	12,38		
	Tratto 2 *(larg.=(10,20+7,90)/2)	10,00	46,00	9,050	0,028	116,56		
	Tratto 3 *(larg.=(7,90+7,70)/2)	10,00	51,00	7,800	0,028	111,38		
	Incrocio con Via Confalonieri	10,00	12,00	7,700	0,028	25,87		
	Tratto 4 *(larg.=(6,70+6,80)/2)	10,00	28,50	6,750	0,028	53,87		
	Tratto 5 *(larg.=(6,00+5,90)/2)	10,00	28,50	5,950	0,028	47,48		
	Tratto 6	10,00	19,00	5,900	0,028	31,39		
	Tratto 7 *(larg.=(7,00+6,50)/2)	10,00	44,50	6,750	0,028	84,11		
	SOMMANO mc/km					483,04	1,03	497,53
68 / 67	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ...							
13.3.A.6AF	5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto							
	SpCat 9 - Via Fratelli Cairoli							
	Da P.zza Risorgimento all'incrocio con Via Saffi							
	Tratto 1 *(larg.=(11,90+10,20)/2)	1,80	4,00	11,050	0,028	2,23		
	Tratto 2 *(larg.=(10,20+7,90)/2)	1,80	46,00	9,050	0,028	20,98		
	Tratto 3 *(larg.=(7,90+7,70)/2)	1,80	51,00	7,800	0,028	20,05		
	Incrocio con Via Confalonieri	1,80	12,00	7,700	0,028	4,66		
	Tratto 4 *(larg.=(6,70+6,80)/2)	1,80	28,50	6,750	0,028	9,70		
	Tratto 5 *(larg.=(6,00+5,90)/2)	1,80	28,50	5,950	0,028	8,55		
	Tratto 6	1,80	19,00	5,900	0,028	5,65		
	Tratto 7 *(larg.=(7,00+6,50)/2)	1,80	44,50	6,750	0,028	15,14		
	SOMMANO t					86,96	10,50	913,08
69 / 68	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ...							
C01.022.005.a	55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b)							
	SpCat 9 - Via Fratelli Cairoli							
	Da P.zza Risorgimento all'incrocio con Via Saffi							
	Tratto 1 *(larg.=(11,90+10,20)/2)		4,00	11,050		44,20		
	Tratto 2 *(larg.=(10,20+7,90)/2)		46,00	9,050		416,30		
	Tratto 3 *(larg.=(7,90+7,70)/2)		51,00	7,800		397,80		
	Incrocio con Via Confalonieri		12,00	7,700		92,40		
	Tratto 4 *(larg.=(6,70+6,80)/2)		28,50	6,750		192,38		
	Tratto 5 *(larg.=(6,00+5,90)/2)		28,50	5,950		169,58		
	Tratto 6		19,00	5,900		112,10		
	Tratto 7 *(larg.=(7,00+6,50)/2)		44,50	6,750		300,38		
	SOMMANO mq					1'725,14	1,46	2'518,70
70 / 69	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm							
C01.022.020.a	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ...							
	SpCat 9 - Via Fratelli Cairoli							
	Quantità mano di attacco				1725,140	1'725,14		
	SOMMANO mq					1'725,14	10,45	18'027,71
71 / 70	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ...							
13.3.C.5	posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta.							
	SpCat 9 - Via Fratelli Cairoli							
	Quantità strato di usura				1325,140	1'325,14		
	SOMMANO mq					1'325,14	2,19	2'902,06
	A R I P O R T A R E							393'112,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							393'112,83	
	Parziale Via Fratelli Cairoli (SpCat 9) euro							30'848,71	
	Via Bosco (tratto) (SpCat 11)								
72 / 73 C01.022.015.d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ... valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) SpCat 11 - Via Bosco (tratto) DDT 25325734 del 06-10-2025 DDT 25325738 del 06-10-2025 DDT 25325754 del 06-10-2025 DDT 25325757 del 06-10-2025 DDT 25325759 del 06-10-2025 DDT 25325761 del 07-10-2025 DDT 25325763 del 07-10-2025 DDT 25325764 del 06-10-2025 DDT 25325776 del 06-10-2025 DDT 25325801 del 06-10-2025 DDT 25325854 del 07-10-2025 DDT 25325860 del 07-10-2025 DDT 25325866 del 07-10-2025 DDT 25325917 del 07-10-2025					29,90 27,00 27,50 31,10 27,50 31,10 31,10 30,80 27,40 33,00 31,50 32,00 32,10 31,00 31,70	29,90 27,00 27,50 31,10 27,50 31,10 31,10 30,80 27,40 33,00 31,50 32,00 32,10 31,00 31,70		
	SOMMANO t					423,60	129,54	54'873,14	
73 / 74 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 11 - Via Bosco (tratto)	2,00	1600,00			3'200,00			
	SOMMANO m					3'200,00	1,00	3'200,00	
	Parziale Via Bosco (tratto) (SpCat 11) euro							58'073,14	
	Via Cavo (tratto bitumato) (SpCat 12)								
74 / 71 C01.022.015.d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ... valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) SpCat 12 - Via Cavo (tratto bitumato)	1,80	700,00	5,500	0,060	415,80			
	SOMMANO t					415,80	129,54	53'862,73	
75 / 72 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 12 - Via Cavo (tratto bitumato)	2,00	700,00			1'400,00			
	SOMMANO m					1'400,00	1,00	1'400,00	
	Parziale Via Cavo (tratto bitumato) (SpCat 12) euro							55'262,73	
	Parcheggio Via Portovecchio (SpCat 13)								
76 / 75 C01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio		18,50	5,800	0,200	21,46			
	SOMMANO mc					21,46	5,36	115,03	
	A R I P O R T A R E							506'563,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'563,73
77 / 76 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio	10,00	18,50	5,800	0,200	214,60		
	SOMMANO mc/km					214,60	1,03	221,04
78 / 77 C01.010.005.b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio	10,00	18,50	5,800	0,200	214,60		
	SOMMANO mc/km					214,60	0,68	145,93
79 / 78 C01.037.040.b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... usi pezzi speciali: a sezione rettangolare 8 x 25 x 100 cm SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio		18,50			18,50		
	SOMMANO cadauno					18,50	17,52	324,12
80 / 79 C01.019.005.b	biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio		18,50	5,800		107,30		
	SOMMANO m2					107,30	1,14	122,32
81 / 80 C01.019.013	Separazione di terreni a diversa granulometria con geotes ... di velocità, a norma EN ISO 11058, non inferiore a 50 mm/s SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio		18,50	5,800		107,30		
	SOMMANO m2					107,30	2,74	294,00
82 / 81 C.01.019.028	Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e pos ... inito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio		18,50	5,720	0,140	14,81		
	SOMMANO m3					14,81	91,74	1'358,67
83 / 82 C03.001.015.a	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... 1 mq: spessore 4 - 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: grigia SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio							
	Linee stalli	6,00	5,72	0,100		3,43		
	Parcheggio disabili		5,72	3,100		17,73		
	Stalli	6,00	5,72	2,000		68,64		
	SOMMANO mq					89,80	33,94	3'047,81
84 / 83 C03.001.015.b	Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompress ... mq: spessore 4 - 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm: colorata SpCat 13 - Parcheggio Via Portovecchio	14,00	5,72	0,200		16,02		
	SOMMANO mq					16,02	35,87	574,64
	Parziale Parcheggio Via Portovecchio (SpCat 13) euro							6'203,56
	Via Isonzo (SpCat 15)							
	A R I P O R T A R E							512'652,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							512'652,26
85 / 84 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 15 - Via Isonzo Dall'incrocio con Via Agnini *(larg.=(9,80+6,00)/2)	3,00	3,00	7,900		71,10		
		3,00	16,00	6,000		288,00		
	(larg.=(6,00+7,80)/2)	3,00	2,00	6,900		41,40		
	(larg.=(7,80+10,40)/2)	3,00	5,50	9,100		150,15		
	(larg.=(10,40+8,70)/2)	3,00	2,00	9,550		57,30		
	(larg.=(8,70+8,80)/2)	3,00	16,50	8,750		433,13		
	(larg.=(7,40+7,50)/2)	3,00	17,00	7,450		379,95		
	(larg.=(7,50+9,00)/2)	3,00	8,00	8,250		198,00		
	Via Pasubio (lato sinistro)	3,00	17,00	5,200		265,20		
	Via Pasubio (lato destro)	3,00	58,00	5,500		957,00		
	(larg.=(9,00+6,00)/2)	3,00	2,00	7,500		45,00		
	(larg.=(6,00+6,80)/2)	3,00	38,00	6,400		729,60		
	(larg.=(6,80+7,50)/2)	3,00	50,00	7,150		1'072,50		
	(larg.=(7,50+7,40)/2)	3,00	64,00	7,450		1'430,40		
	(larg.=(7,40+7,00)/2)	3,00	9,00	7,200		194,40		
	(larg.=(5,80+5,90)/2)	3,00	44,00	5,850		772,20		
	Diramazione a destra di Via Isonzo *(larg.=(7,90+7,70)/2)	3,00	60,50	7,800		1'415,70		
	Via Montello	3,00	56,00	5,000		840,00		
	SOMMANO mq					9'341,03	1,24	11'582,88
86 / 85 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 15 - Via Isonzo Dall'incrocio con Via Agnini *(larg.=(9,80+6,00)/2)	10,00	3,00	7,900	0,030	7,11		
		10,00	16,00	6,000	0,030	28,80		
	(larg.=(6,00+7,80)/2)	10,00	2,00	6,900	0,030	4,14		
	(larg.=(7,80+10,40)/2)	10,00	5,50	9,100	0,030	15,02		
	(larg.=(10,40+8,70)/2)	10,00	2,00	9,550	0,030	5,73		
	(larg.=(8,70+8,80)/2)	10,00	16,50	8,750	0,030	43,31		
	(larg.=(7,40+7,50)/2)	10,00	17,00	7,450	0,030	38,00		
	(larg.=(7,50+9,00)/2)	10,00	8,00	8,250	0,030	19,80		
	Via Pasubio (lato sinistro)	10,00	17,00	5,200	0,030	26,52		
	Via Pasubio (lato destro)	10,00	58,00	5,500	0,030	95,70		
	(larg.=(9,00+6,00)/2)	10,00	2,00	7,500	0,030	4,50		
	(larg.=(6,00+6,80)/2)	10,00	38,00	6,400	0,030	72,96		
	(larg.=(6,80+7,50)/2)	10,00	50,00	7,150	0,030	107,25		
	(larg.=(7,50+7,40)/2)	10,00	64,00	7,450	0,030	143,04		
	(larg.=(7,40+7,00)/2)	10,00	9,00	7,200	0,030	19,44		
	(larg.=(5,80+5,90)/2)	10,00	44,00	5,850	0,030	77,22		
	Diramazione a destra di Via Isonzo *(larg.=(7,90+7,70)/2)	10,00	60,50	7,800	0,030	141,57		
	Via Montello	10,00	56,00	5,000	0,030	84,00		
	SOMMANO mc/km					934,11	1,03	962,13
87 / 86 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 15 - Via Isonzo Dall'incrocio con Via Agnini *(larg.=(9,80+6,00)/2)	1,80	3,00	7,900	0,030	1,28		
		1,80	16,00	6,000	0,030	5,18		
	(larg.=(6,00+7,80)/2)	1,80	2,00	6,900	0,030	0,75		
	(larg.=(7,80+10,40)/2)	1,80	5,50	9,100	0,030	2,70		
	(larg.=(10,40+8,70)/2)	1,80	2,00	9,550	0,030	1,03		
	(larg.=(8,70+8,80)/2)	1,80	16,50	8,750	0,030	7,80		
	(larg.=(7,40+7,50)/2)	1,80	17,00	7,450	0,030	6,84		
	(larg.=(7,50+9,00)/2)	1,80	8,00	8,250	0,030	3,56		
	Via Pasubio (lato sinistro)	1,80	17,00	5,200	0,030	4,77		
	Via Pasubio (lato destro)	1,80	58,00	5,500	0,030	17,23		
	(larg.=(9,00+6,00)/2)	1,80	2,00	7,500	0,030	0,81		
	(larg.=(6,00+6,80)/2)	1,80	38,00	6,400	0,030	13,13		
	(larg.=(6,80+7,50)/2)	1,80	50,00	7,150	0,030	19,31		
	(larg.=(7,50+7,40)/2)	1,80	64,00	7,450	0,030	25,75		
	(larg.=(7,40+7,00)/2)	1,80	9,00	7,200	0,030	3,50		
	(larg.=(5,80+5,90)/2)	1,80	44,00	5,850	0,030	13,90		
	A R I P O R T A R E					127,54		525'197,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					127,54		525'197,27
	Diramazione a destra di Via Isonzo *(larg.=(7,90+7,70)/2) Via Montello	1,80 1,80	60,50 56,00	7,800 5,000	0,030 0,030	25,48 15,12		
	SOMMANO t					168,14	10,50	1'765,47
88 / 87 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 15 - Via Isonzo Dall'incrocio con Via Agnini *(larg.=(9,80+6,00)/2)		3,00 16,00 2,00 5,50 2,00 16,50 17,00 8,00 17,00 58,00 2,00 38,00 50,00 64,00 9,00 44,00	7,900 6,000 6,900 9,100 9,550 8,750 7,450 8,250 5,200 5,500 7,500 6,400 7,150 7,450 7,200 5,850		23,70 96,00 13,80 50,05 19,10 144,38 126,65 66,00 88,40 319,00 15,00 243,20 357,50 476,80 64,80 257,40		
	SOMMANO mq					3'113,68	1,46	4'545,97
89 / 88 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 15 - Via Isonzo Quantità mano di attacco				3113,680	3'113,68		
	SOMMANO mq					3'113,68	10,45	32'537,96
90 / 89 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 15 - Via Isonzo Quantità strato di usura				3113,680	3'113,68		
	SOMMANO mq					3'113,68	2,19	6'818,96
91 / 90 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 15 - Via Isonzo Dare precedenza - triangoli in linea - incrocio Via Agnini * (larg.=0,50*0,60/2) Dare precedenza - triangolo grande - incrocio Via Agnini * (larg.=1,00*2,00/2) A detrarre - vuoto interno dare precedenza - triangolo grande - incrocio Via Agnini *(larg.=(0,75*1,20)/2) Dare precedenza - triangoli in linea - Via Montello *(larg.=0,50* 0,60/2) Dare precedenza - triangolo grande - Via Montello *(larg.=1,00* 2,00/2) A detrarre - vuoto interno dare precedenza - triangolo grande - Via Montello *(larg.=(0,75*1,20)/2) Dare precedenza - triangoli in linea - Via Pasubio *(larg.=0,50* 0,60/2) Dare precedenza - triangolo grande - Via Pasubio *(larg.=1,00* 2,00/2) A detrarre - vuoto interno dare precedenza - triangolo grande - Via Pasubio *(larg.=(0,75*1,20)/2) Linea di arresto - incrocio Via Vittorio Veneto	6,00 3,00 5,00		0,150 1,000 0,450 0,150 1,000 0,450 0,150 1,000 0,450 0,500		0,90 1,00 -0,45 0,45 1,00 -0,45 0,75 1,00 -0,45 1,50		
	A RIPORTARE					5,25		570'865,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,25		570'865,63
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					6,60 -1,35		
	SOMMANO mq					5,25	6,94	36,44
92 / 91 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 15 - Via Isonzo Linea spartitraffico - Incrocio con Via Agnini Linea spartitraffico - Via Montello Linea spartitraffico - Via Pasubio Linea spartitraffico - Incrocio con Via Vittorio Veneto		6,00 3,00 3,00 3,00			6,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO m					15,00	1,00	15,00
	Parziale Via Isonzo (SpCat 15) euro							58'264,81
	Via Di Mezzo - Via Baccarella - Via Mercadante (SpCat 16)							
93 / 92 C01.022.015.d	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ... valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) SpCat 16 - Via Di Mezzo - Via Baccarella - Via Mercadante					535,60		
	SOMMANO t					535,60	129,54	69'381,62
94 / 101 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 16 - Via Di Mezzo - Via Baccarella - Via Mercadante Linee carreggiata Via Di Mezzo Via Baccarella Via Mercadante	2,00 2,00 2,00	1470,00 625,00 150,00			2'940,00 1'250,00 300,00		
	SOMMANO m					4'490,00	1,00	4'490,00
	Parziale Via Di Mezzo - Via Baccarella - Via Mercadante (SpCat 16) euro							73'871,62
	Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo (SpCat 17)							
95 / 94 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 17 - Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo	3,00 3,00 3,00 3,00	6,70 8,50 5,00 5,00	22,000 3,000 2,500 2,500		442,20 76,50 37,50 37,50		
	SOMMANO mq					593,70	1,24	736,19
96 / 95 C01.010.005.a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ... tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 17 - Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo	10,00 10,00 10,00 10,00	6,70 8,50 5,00 5,00	22,000 3,000 2,500 2,500	0,030 0,030 0,030 0,030	44,22 7,65 3,75 3,75		
	SOMMANO mc/km					59,37	1,03	61,15
97 / 96	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre							
	A RIPORTARE							645'586,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							645'586,03
13.3.A.6AF	5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 17 - Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo	1,80	6,70	22,000	0,030	7,96		
		1,80	8,50	3,000	0,030	1,38		
		1,80	5,00	2,500	0,030	0,68		
		1,80	5,00	2,500	0,030	0,68		
	SOMMANO t					10,70	10,50	112,35
98 / 97 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzario C01.022.005.b) SpCat 17 - Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo		6,70	22,000		147,40		
			8,50	3,000		25,50		
			5,00	2,500		12,50		
			5,00	2,500		12,50		
	SOMMANO mq					197,90	1,46	288,93
99 / 98 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 17 - Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo Quantità mano di attacco				197,900	197,90		
	SOMMANO mq					197,90	10,45	2'068,06
100 / 99 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 17 - Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo Linee spartitraffico	2,00	10,00			20,00		
			5,00			5,00		
	SOMMANO m					25,00	1,00	25,00
101 / 100 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 17 - Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo Linee di arresto	2,00	5,00	0,700		7,00		
			2,50	0,700		1,75		
	SOMMANO mq					8,75	6,94	60,73
	Parziale Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo (SpCat 17) euro							3'352,41
	Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite (SpCat 18)							
102 / 102 C01.058.015.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, c ... presi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite (larg.=20,00*20,00*3,14)	3,00		1256,000		3'768,00		
	a detrarre aiuola interna *(larg.=11,50*11,50*3,14)	-3,00		415,265		-1'245,80		
	Immissione da San Giacomo Roncole	3,00	15,00	4,000		180,00		
	Da Via Statale Sud verso Via Nazioni Unite	3,00	14,00	4,000		168,00		
		3,00	26,00	5,500		429,00		
	Immissione da Via Nazioni Unite est	3,00	30,00	4,800		432,00		
	Immissione da Mirandola	3,00	15,00	4,500		202,50		
	Sommano positivi mq					5'179,50		
	Sommano negativi mq					-1'245,80		
	SOMMANO mq					3'933,70	1,24	4'877,79
103 / 103	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...							
	A R I P O R T A R E							653'018,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							653'018,89
C01.010.005.a	tanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite (larg.=20,00*20,00*3,14) a detrarre aiuola interna *(larg.=11,50*11,50*3,14) Immissione da San Giacomo Roncole Da Via Statale Sud verso Via Nazioni Unite Immissione da Via Nazioni Unite est Immissione da Mirandola	10,00 -10,00 10,00 10,00 10,00 10,00	15,00 14,00 26,00 30,00 15,00	1256,000 415,265 4,000 4,000 5,500 4,800 4,500	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	376,80 -124,58 18,00 16,80 42,90 43,20 20,25		
	Sommano positivi mc/km Sommano negativi mc/km SOMMANO mc/km					517,95 -124,58 393,37	1,03	405,17
104 / 104 13.3.A.6AF	Oneri di trattamento (D.Lgs. n.152/2006, art. 188) codici ... ltre 5,00 tonn. fresato di asfalto cod. CER 170302 sciolto SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite (larg.=20,00*20,00*3,14) a detrarre aiuola interna *(larg.=11,50*11,50*3,14) Immissione da San Giacomo Roncole Da Via Statale Sud verso Via Nazioni Unite Immissione da Via Nazioni Unite est Immissione da Mirandola	1,80 -1,80 1,80 1,80 1,80 1,80	15,00 14,00 26,00 30,00 15,00	1256,000 415,265 4,000 4,000 5,500 4,800 4,500	0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030	67,82 -22,42 3,24 3,02 7,72 7,78 3,65		
	Sommano positivi t Sommano negativi t SOMMANO t					93,23 -22,42 70,81	10,50	743,51
105 / 105 C01.022.005.a	Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di ... acida 55% (C 55 B 3) (precedente prezzo C01.022.005.b) SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite (larg.=20,00*20,00*3,14) a detrarre aiuola interna *(larg.=11,50*11,50*3,14) Immissione da San Giacomo Roncole Da Via Statale Sud verso Via Nazioni Unite Immissione da Via Nazioni Unite est Immissione da Mirandola			1256,000 -415,265 4,000 4,000 5,500 4,800 4,500		1'256,00 -415,27 60,00 56,00 143,00 144,00 67,50		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq					1'726,50 -415,27 1'311,23	1,46	1'914,40
106 / 106 C01.022.020.a	superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... enza SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Quantità mano di attacco				1311,230	1'311,23		
	SOMMANO mq					1'311,23	10,45	13'702,35
107 / 107 13.3.C.5	Saturazione della pavimentazione in conglomerat ... posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e asciutta. SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Quantità strato di usura				1311,230	1'311,23		
	SOMMANO mq					1'311,23	2,19	2'871,59
108 / 108 C01.052.005.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Anello interno		74,00			74,00		
	A R I P O R T A R E					74,00		672'655,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					74,00		672'655,91
	Anello esterno Raccordi vari *(lung.=47,00+37,42+22,00+50,00+26,00+10,00+120,00+30,00)		126,00			126,00		
			342,42			342,42		
	SOMMANO m					542,42	1,00	542,42
109 / 109 C01.052.015.a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita ... : per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Dare precedenza - triangoli in linea *(par.ug.=4*8)*(larg.=0,50*0,60/2) Zebrature Dare precedenza - triangolo grande *(larg.=1,00*2,00/2) A detrarre - vuoto interno dare precedenza - triangolo grande *(larg.=0,75*1,20/2)	32,00		0,150	8,000	4,80 8,00		
		4,00		1,000		4,00		
		4,00		0,450		-1,80		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					16,80 -1,80		
	SOMMANO mq					15,00	6,94	104,10
110 / 110 NP01	Maggiorazione del costo della manodopera sulla voce C.01.58.015.a per l'esecuzione dei lavori in orario notturno SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Quantità fresatura				3933,700	3'933,70		
	SOMMANO mq					3'933,70	0,08	314,70
111 / 111 NP02	Maggiorazione del costo della manodopera sulla voce C.01.10.005.a per l'esecuzione dei lavori in orario notturno SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Quantità trasporto				393,370	393,37		
	SOMMANO mc/km					393,37	0,04	15,73
112 / 112 NP03	Maggiorazione del costo della manodopera sulla voce C.01.22.005.a per l'esecuzione dei lavori in orario notturno SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Quantità mano di attacco				1311,230	1'311,23		
	SOMMANO mq					1'311,23	0,08	104,90
113 / 113 NP04	Maggiorazione del costo della manodopera sulla voce C.01.22.020.a per l'esecuzione dei lavori in orario notturno SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Quantità starto di usura				1311,230	1'311,23		
	SOMMANO mq					1'311,23	0,10	131,12
114 / 114 NP05	Maggiorazione del costo della manodopera sulla voce 13.3.C.5 per l'esecuzione dei lavori in orario notturno SpCat 18 - Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite Quantità saturazione				1311,230	1'311,23		
	SOMMANO mq					1'311,23	0,10	131,12
	Parziale Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite (SpCat 18) euro							25'858,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							674'000,00
	TOTALE euro							674'000,00
	A RIPORTARE							674'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>		
001	Via Piave (tratto)	30'595,84	4,539
002	Incrocio Via Circonvallazione - Via V Martiri	11'831,47	1,755
003	Attreversamenti pedonali Via Circonvallazione	9'956,88	1,477
004	Incrocio Via Circonvallazione - Via Giovanni Pico - Via Statale Sud	9'146,87	1,357
005	Via Circonvallazione (tratto)	232'954,89	34,563
006	Via Carso	35'535,08	5,272
007	Via Montenegro	20'373,24	3,023
008	Via Volturno	11'869,85	1,761
009	Via Fratelli Cairoli	30'848,71	4,577
010	Incrocio Via San Martino Carano - Via Tagliate	0,00	0,000
011	Via Bosco (tratto)	58'073,14	8,616
012	Via Cavo (tratto bitumato)	55'262,73	8,199
013	Parcheeggio Via Portovecchio	6'203,56	0,920
014	Attraversamento pedonale Via Punta	0,00	0,000
015	Via Isonzo	58'264,81	8,645
016	Via Di Mezzo - Via Baccarella - Via Mercadante	73'871,62	10,960
017	Incrocio Via Serafina - Via Di Mezzo	3'352,41	0,497
018	Rotatoria Via Statale Sud - Via Nazioni Unite	25'858,90	3,837
	Totale SUPER CATEGORIE euro	674'000,00	100,000
	Mirandola, 14/04/2026		
	Il Direttore dei Lavori Geom. Fabio Canzonetti		
	A R I P O R T A R E		